

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση και βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου των Δημοτικών Ενοτήτων Ομηρούπολης και Καρδαμύλων.

Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες ανά Δημοτική Ενότητα :

#### **Δ.Ε. Καρδαμύλων**

##### **Δ.Κ. Καρδαμύλων**

- Τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα C16/20 σε δύο τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου. Στον δρόμο που οδηγεί από Πλακούσα προς Παλιόπυργο μήκους 70μ και μέσου πλάτους 4,00μ και στον δρόμο από Αρογεύτες προς Σαραπιό μήκους 50μ και μέσου πλάτους 3μ.

##### **Τ.Κ. Βικίου**

- Τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα C16/20 σε δύο τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου. Στον δρόμο που οδηγεί προς δεξαμενή μήκους 40μ και μέσου πλάτους 4μ και στον δρόμο προς παραλία μήκους 20μ και μέσου πλάτους 4μ.

##### **Τ.Κ. Σπαρτούνας**

- Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 μήκους 20μ και μέσου πλάτους 3,50μ σε ένα τμήμα του δρόμου στην περιοχή Κάμπος.

#### **Δ.Ε. Ομηρούπολης**

##### **Τ.Κ. Σιδηρούντας**

- Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 μήκους 40μ και μέσου πλάτους 4μ σε ένα τμήμα του δρόμου στον περιφερειακό νοτίως του οικισμού.

##### **Τ.Κ. Αναβάτου**

- Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 μήκους 40μ και μέσου πλάτους 3μ σε ένα τμήμα του δρόμου προς Αγ. Ιωάννη.

##### **Τ.Κ. Αυγώνυμων**

- Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 μήκους 20μ και μέσου πλάτους 4μ σε δύο τμήματα του περιφερειακού νοτίως του οικισμού.

##### **Τ.Κ. Συκιάδας**

- Τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα C16/20 μήκους 40μ και μέσου πλάτους 3,5μ στον δρόμο από Ι.Ν. Σωτήρος προς Ερεικωπό.

##### **Τ.Κ. Λαγκάδας**

- Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 στον δρόμο που οδηγεί από το Αγρελωπό στην Κυδιάντα μήκους 30μ και μέσου πλάτους 4μ καθώς.
- Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 στον δρόμο που οδηγεί από Αγ. Ανάργυροι προς Αγ. Γεώργιο μήκους 60μ και μέσου πλάτους 3,50μ.

##### **Δ.Κ. Βροντάδου**

- Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 σε ένα τμήμα του δρόμου στην περιοχή του Ράκτη μήκους 40μ και μέσου πλάτους 4μ.
- Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 σε ένα τμήμα του δρόμου στην περιοχή Κουκούρικα μήκους 30μ και μέσου πλάτους 3,50μ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **52.000,00 €** (μαζί με το Φ.Π.Α.) και η υπάρχουσα πίστωση για το έτος **2018** είναι από πόρους **ΣΑΤΑ** ποσού **34.000,00 €**.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων **«ΟΔΟΠΟΪΑΣ»**.

Τα μελετηθέντα τμήματα είναι αυτοτελή, αυτοπροστατευόμενα και ολοκληρώνονται.

Προβλέπεται να εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 και τους Ν. 2940/01, Ν. 3263/04, Ν.3669/08, Ν. 4412/16 καθώς και τα Π.Δ. 171/87 και το Π.Δ. 609/85.

**Χίος 6-2-2018**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ. Δ. ΧΙΟΥ**

**ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ με Β' βαθμό

**ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό