

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2024-62

ΕΡΓΑΣΙΑ

«Συντήρηση Πυροφυλακίων»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 998,77€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπονται εργασίες συντήρησης σε υφιστάμενο πυροφυλάκιο «Παναγιά Δέσποινα» στην Κ. Χαλάνδρων Δ.Ε Αμανής της νήσου Χίου για την συντήρησή και την ασφαλή χρήση του κατά την αντιπυρική περίοδο. Ο Δήμος συνδράμει, σύμφωνα με το Ν.3463/2006, άρθρο 75, παρ Ι β) 5, στην αρμόδια πυροσβεστική με κάθε πρόσφορο μέσο για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Εργασίες θα γίνουν στο πυροφυλάκιο:

- Παναγιά Δέσποινα στην Τ.Κ. Χαλάνδρων Δ.Ε Αμανής, συντήρηση όπου απαιτείται εξωτερικής ξύλινης τοιχοποιίας, ξύλινων πατωμάτων, εσωτερικής ξύλινης τοιχοποιίας, επάλειψη όλων των ξύλινων επιφανειών με διπλή στρώση λινελαίου, εσωτερικά και εξωτερικά των πυροφυλακίων για την προστασία και συντήρηση του από την υγρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες και εφαρμογή των ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα, επισκευή εισόδου, αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων και φθαρμένων συρματοσχοινών.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει τις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει με δαπάνη και ευθύνη του, να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών

Γενικά, δύναται με την έναρξη των εργασιών και την έλευση στο φως νέων στοιχείων να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.

Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 30-7336.150 χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022, με ποσό 998,77 € με Φ.Π.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
A/A	εργασίες	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη
1	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm	m2	2,0	22,00	44,00
2	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο				
3	Διπλή επάλειψη λινελαίου	m2	94,40	2,20	207,68
4	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	m2	47,10	10,70	503,97
5	επισκευή εισόδων και τοιχοποιίας	m2	4,50	16,00	72,00
6	Συρματόσχοινα	μ.μ	4,00	6,50	26,00
				Σύνολο	853,65
				17%	145,12
				Γενικό Σύνολο	998,77

Χίος 15-04-2024

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



ΚΩΣΤΙΜΠΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.
ΧΙΟΥ



Δρ Μπουλάς Κων/νος
ΠΕ Μηχανικός Οικονομίας και
Διοίκησης

με βαθμό Α'