

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2024-23**

«Διαμορφώσεις δημοτικών κτιρίων»

ΚΑ. 30-6261.009
Cpv:45324000-4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη μελέτη αυτή, προβλέπεται να γίνουν εργασίες διαρρύθμισης στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Περιβάλλοντος και των γραφείων του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. Οι διαρρυθμίσεις αυτές είναι αναγκαίες για την στέγαση του προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών

Συγκεκριμένα θα γίνουν διαρρυθμίσεις με τοποθέτηση γυψοσανίδων, σε μεταλλικό στρατζαριστό σκελετό 12 εκ. από γαλβανισμένο μορφοσιδήρου για στερέωση γυψοσανίδων, άνοιγμα πόρτας διαστάσεων 1,00X2,20 μ., ένα υαλοστάσιο διαστάσεων 1,00X0,60μ. εντός πλαισίου. Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν τοποθετημένα, βαμμένα και πλήρως λειτουργικά.

Ο προϋπολογισμός και η πίστωση του έργου ανέρχεται στο ποσό των **4.770,00 €** και θα καλυφθεί από πιστώσεις **Παρακρατηθέντα**.

Χίος 15-04-2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χίος 15-04-2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/ντη Τ.Υ.Δ. Χίου

Παντελής Τσαγρής
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
με βαθμό Α΄

Δρ. Κωνσταντίνος Μπουλάς
Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης
με βαθμό Α΄

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Ενδείξεις των Εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Αντ. Κονδ. Αναθεωρήσεως	Είδος Μονάδος	Ποσότητα προϋπολογισθείσα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ	
						ΕΥΡΩ	Μερική	Ολική
							ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
1	Γυψοσανίδες επίπεδες, πυράντοχες 12,5 mm	NET OIK 78.05.01	OIK 7809	T.M	50,70	15,00	760,50	
2	Μεταλλικός σκελετός από γαλβανισμένο μορφοσιδήρου	NET OIK 61.31	OIK 6118	ΧΙΑΓ	400	2,80	1.120,00	
3	Υαλοστάσια μεμονωμένα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με εξωτερικά ρολά	OIK 65.17.02	OIK 6522	M ²	0,60	180,00	108,00	
4	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm	OIK 76.22.01	OIK 7609.2	M ²	0,60	40,00	24,00	
5	Διάνοξη θύρας	ΕΠ	ΕΠ1	M ²	2,00	172,21	344,42	
6	Χρωματισμοί	επ		M ²	172	10,00	1.720,00	
	ΣΥΝΟΛΟ						4.076,92	
	Φ.Π.Α. 17% (περίπου)						693,08	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						4.770,00	

Χίος 15-04-2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χίος 15-04-2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/ντη Τ.Υ.Δ. Χίου

Παντελής Τσαγρής
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
με βαθμό Α΄

Δρ. Κωνσταντίνος Μπουλάς
Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης
με βαθμό Α΄

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1° ΟΙΚ

NET ΟΙΚ 78.05 Γυψοσανίδες πυράντοχη

Γυψοσανίδες πυράντοχες οιοδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαίτερω).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοιμού φύλλου μικρότερου από 0.72 m², οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

78.05.01 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

ΕΥΡΩ 15,00

Άρθρο 2° ΟΙΚ

61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ 2,80

Άρθρο 3°

N 65.17 **Υαλοστάσια μεμονωμένα**

Υαλοστάσια ξύλινα ή αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

65.17.02 Υαλοστάσια μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6520

ΕΥΡΩ 180,00

Άρθρο 4°

76.22 **Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)**

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περιεμβύσματα από EPDM ή συναφελή και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

76.22.01 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)

ΕΥΡΩ 40,00

Άρθρο 5°

Διάνοιξη Θύρες

Κωδικός Αναθεώρησης ΕΠ

Κατασκευή διάνοιξης θύρας, με αδιατάρακτη κοπή, αποκατάσταση των φθορών και απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ 172,21

Άρθρο 6°

ΕΠ Χρωματισμοί.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ 10,00

Χίος 15-04-2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χίος 15-04-2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/ντη Τ.Υ.Δ. Χίου

Παντελής Τσαγρής
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
με βαθμό Α΄

Δρ. Κωνσταντίνος Μπουλάς
Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης
με βαθμό Α΄