

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	1	ton	95,90	13,50	1.294,65	
2	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	2	ton	1,00	7,30	7,30	
3	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	3	tonx1 0m	1,62	5,60	9,07	
4	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	4	tonx1 0m	5,00	2,00	10,00	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	5	ton.k m	869,29	0,35	304,25	
6	Οριζόντιο τμήμα υδρορροής από PVC περιμετρικά της στέγης , για την απορροή των όμβριων της στέγης.	ΟΙΚ N11.15.03	ΟΙΚ 7347	6	μμ	0,50	25,74	12,87	
7	Κατακόρυφο τμήμα υδρορροής από PVC για την απορροή των ομβρίων της στέγης.	ΟΙΚ N11.15.03B	ΟΙΚ 7347	7	μμ	0,50	24,74	12,37	
8	Αποξήλωση, τροποποίηση και επανασύνδεση δικτύου ύδρευσης - άδρευσης - αποχέτευσης με τα απαραίτητα εξαρτήματα (τάπες, κλπ)	ΝΑΟΙΚ Α\21.03.05.N2	ΥΔΡ 6711.1	8	κ.α.	1,00	170,00	170,00	
9	Καθαίρεση υπαρχουσών δεξαμενών νερού και επανατοποθέτησή τους.	ΝΑΟΙΚ Α\21.03.06NT	ΟΙΚ 2275	9	TEM	3,00	300,00	900,00	
10	Αποσύνδεση υπαρχουσών ηλιακών και επανατοποθέτησή τους.	ΝΑΟΙΚ Α\21.03.07.NT	ΟΙΚ 2275	10	TEM	2,00	400,00	800,00	
11	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ 2204	11	m3	1,52	24,78	37,67	
12	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	12	m3	4,50	30,28	136,26	
13	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΝΑΟΙΚ 22.10.02	ΟΙΚ 2226	13	m3	0,70	114,78	80,35	
14	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	14	m3	2,00	58,28	116,56	
15	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.02	ΟΙΚ 2226	15	m3	1,20	172,28	206,74	
16	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	16	m2	219,12	7,90	1.731,05	
Σε μεταφορά								5.829,14	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								5.829,14	
17	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	17	m2	2,00	4,50	9,00	
18	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	18	m2	511,00	6,70	3.423,70	
19	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	19	m2	1,00	9,00	9,00	
20	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	20	m2	767,54	5,60	4.298,22	
21	Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	ΝΑΟΙΚ 22.40.01	ΟΙΚ 2271Α	21	TEM	2,00	22,50	45,00	
22	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	22	m2	10,79	16,80	181,27	
23	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	23	m3	2,00	56,00	112,00	
24	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	24	kg	50,00	0,35	17,50	
25	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	25	m2	516,00	2,20	1.135,20	
26	Αποξήλωση υδρορροής	ΝΑΟΙΚ 22.65.01N	ΟΙΚ 7347	26	MM	53,00	1,53	81,09	
27	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	27	kg	160,00	0,35	56,00	
28	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.65.02N	ΟΙΚ 2275	28	kg	250,00	0,50	125,00	
29	Αποξήλωση υφιστάμενων δικτύων ισχυρών/ασθενών ρευμάτων και επανατοποθέτηση υφιστάμενων καλωδίων στα νέα κανάλια διανομής	ΑΤΗΕ Ν8002.2.N	ΗΛΜ 62	29	τεμ.	5,00	200,00	1.000,00	
30	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων	ΝΑΟΙΚ 8551.NT	ΟΙΚ 7331	30	τεμ.	2,00	80,00	160,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								16.482,12	16.482,12
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Τοποθέτηση οριζόντιου και κατακόρυφου τμήματος υδρορροής από PVC, χαλκό, zinc, τσίγκο, χυτοσίδηρο κλπ για την απορροή των ομβρίων της στέγης ή δώματος με χρήση υφιστάμενων υδροροών και αγορά των πρόσθετων κομματιών	ΟΙΚ Ν11.15.02Δ	ΟΙΚ 7347	31	μμ	52,00	19,00	988,00	
2	Οριζόντιο τμήμα υδρορροής από PVC περιμετρικά της στέγης, για την απορροή των όμβριων της στέγης.	ΟΙΚ Ν11.15.03	ΟΙΚ 7347	6	μμ	18,00	25,74	463,32	
3	Κατακόρυφο τμήμα υδρορροής από PVC για την απορροή των ομβρίων της στέγης.	ΟΙΚ Ν11.15.03B	ΟΙΚ 7347	7	μμ	44,00	24,74	1.088,56	
4	Συνήθη ξύλινα σταθερά ικρίσματα	ΝΑΟΙΚ 23.02	ΟΙΚ 2302	32	m2	459,55	5,60	2.573,48	
Σε μεταφορά								5.113,36	16.482,12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								5.113,36	16.482,12
5	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	33	m2	15,00	5,60	84,00	
6	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg	ΝΑΟΙΚ 23.10.03	ΟΙΚ 2303	34	κ.α.	5,00	135,00	675,00	
7	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	35	m2	355,20	0,65	230,88	
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	36	m3	1,00	90,00	90,00	
9	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	37	m3	1,00	84,00	84,00	
10	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ 35.04	ΟΙΚ 3506	38	m3	1,00	100,00	100,00	
11	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	39	m2	11,00	22,50	247,50	
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	40	kg	10,00	1,07	10,70	
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	41	kg	10,00	1,01	10,10	
14	Προσάυξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών	ΝΑΟΙΚ ΔΧ2	ΟΙΚ 3215	42	m3	7,00	22,00	154,00	
15	Κοπή Αναμονών Σιδηρού Οπλισμού	ΝΑΟΙΚ Α\3846.N	ΟΙΚ 3873	43	TEM	100,00	2,20	220,00	
16	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	44	m	2,00	16,80	33,60	
17	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	45	m	3,00	19,70	59,10	
18	Διακοσμητικά σενάζ τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02.NT	ΟΙΚ 3213	46	μ.μ	2,00	21,00	42,00	
19	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.76.02	ΟΙΚ 5277	47	m3	0,15	675,00	101,25	
20	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	48	m3	2,00	450,00	900,00	
21	Σανίδωμα στέγης με σκουρέπτα	ΝΑΟΙΚ 52.80.01	ΟΙΚ 5281	49	m2	102,20	16,75	1.711,85	
22	Επισκευή Ξύλινων Κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν\54.25.1	ΟΙΚ 5422	50	τεμ.	3,00	160,00	480,00	
23	Ξύλινα παράθυρα από ξυλεία Μεράντι, άριστης ποιότητας	ΝΑΟΙΚ Α\54.26.02N	ΟΙΚ 5421	51	m2	0,10	1.170,00	117,00	
24	Ξύλινα παράθυρα από ξυλεία Μεράντι με παντζούρια άριστης ποιότητας	ΝΑΟΙΚ Α\54.26.03N	ΟΙΚ 5421	52	m2	5,28	1.970,00	10.401,60	
25	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές απο ξυλεία μεραντι	ΝΑΟΙΚ 54.51.01.N	ΟΙΚ 5451.1	53	m2	2,31	900,00	2.079,00	
Σε μεταφορά								22.944,94	16.482,12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								22.944,94	16.482,12
26	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ ΑΙ65.25Ν	ΟΙΚ 6530	54	τ.μ	1,00	45,00	45,00	
27	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	55	m2	767,54	13,50	10.361,79	
28	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΝΑΟΙΚ 71.36	ΟΙΚ 7136	56	m2	105,00	8,40	882,00	
29	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΝΑΟΙΚ 71.81	ΟΙΚ 7181	57	MM	175,00	11,20	1.960,00	
30	Επισκευή τσιμεντένιων προεξοχών	ΝΑΟΙΚ ΑΙ71.86.Ν	ΝΑΟΙΚ 71.81	58	μ.μ.	31,80	13,50	429,30	
31	Επικεράμωση με κόλλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	ΝΑΟΙΚ 72.04	ΟΙΚ 7204	59	m2	33,95	28,00	950,60	
32	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.11	ΟΙΚ 7211	60	m2	511,00	22,50	11.497,50	
33	Επικεράμωση με κεραμίδια καθαιρεσης γαλλικού τύπου, ρωμαϊκού τύπου, κοίλων.	ΟΙΚ ΝΙ72.11	ΟΙΚ 7211	61	m2	1,00	15,00	15,00	
34	Αρμολάφυτρα, αρμών εύρους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 72.47.01	ΟΙΚ 7246	62	MM	1,00	39,00	39,00	
35	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	63	m2	2,00	31,00	62,00	
36	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	64	m2	2,00	33,50	67,00	
37	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	65	MM	5,00	4,50	22,50	
38	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	ΝΑΟΙΚ 73.36.03	ΟΙΚ 7340	66	m2	201,25	20,20	4.065,25	
39	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.02	ΟΙΚ 7338	67	m2	7,00	12,30	86,10	
40	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΝΑΟΙΚ 73.47	ΟΙΚ 7347	68	MM	6,00	9,00	54,00	
41	Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής μέχρι 30 x 30 mm	ΝΑΟΙΚ 74.20.02	ΟΙΚ 7420	69	MM	3,45	11,20	38,64	
42	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.01	ΟΙΚ 7431	70	m2	1,00	85,50	85,50	
43	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.04	ΟΙΚ 7508	71	m2	0,40	106,00	42,40	
44	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	ΝΑΟΙΚ 75.11.02	ΟΙΚ 7513	72	MM	2,00	10,10	20,20	
45	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.03	ΟΙΚ 7533	73	m2	3,26	90,00	293,40	
Σε μεταφορά								53.962,12	16.482,12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								53.962,12	16.482,12
46	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	ΝΑΟΙΚ 77.20.04	ΟΙΚ 7744	74	m2	1,00	2,70	2,70	
47	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	75	m2	40,00	6,70	268,00	
48	Ελαιοχρωματισμός κλειδιών λίθινου κτιρίου	ΝΑΟΙΚ Α\77.55.N1	ΟΙΚ 7755	76	TEM	2,00	40,00	80,00	
49	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	ΝΑΟΙΚ 77.68	ΟΙΚ 7768	77	m2	1,00	7,30	7,30	
50	Αδιαβροχοποίηση πέτρινων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.70N.1	ΟΙΚ 7770	78	τμ	38,53	11,20	431,54	
51	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	ΝΑΟΙΚ 77.71.02	ΟΙΚ 7771	79	m2	5,00	13,50	67,50	
52	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	80	m2	171,55	9,00	1.543,95	
53	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	81	m2	744,03	10,10	7.514,70	
54	Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξειδωτή λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ 78.90N	ΟΙΚ 7231	82	τ.μ.	7,20	45,00	324,00	
55	Επάλειψη με στεγανωτικό επαλειφόμενης αλειφατικής πολυουρίας	ΝΑΟΙΚ Α79.03NT2	ΟΙΚ 7902	83	m2	608,88	35,00	21.310,80	
56	Επάλειψη επιφανειών με κόλλα-επίχρισμα με εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος 5x5mm, 160gr/τμ.	ΝΑΟΙΚ Ν\79.08	ΟΙΚ 7903	84	τμ	40,00	16,50	660,00	
57	Στεγανωτικό επαλειφόμενο τσιμεντοκονίαμα κρυσταλλικής δράσης	ΝΑΟΙΚ Α\79.08.01.N	ΟΙΚ 7798	85	τ.μ.	1,00	5,60	5,60	
58	Εγκιβωτισμός αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος ενίσχυσης συμβατικών επιχρισμάτων 110 gr/m ²	ΝΑΟΙΚ 79.08.02.N	ΟΙΚ 7903	86	τμ	1,00	2,50	2,50	
59	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	87	m2	511,00	7,90	4.036,90	
60	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	88	m2	1,00	14,60	14,60	
Σε μεταφορά								90.232,21	16.482,12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								90.232,21	16.482,12
61	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	ΝΑΟΙΚ 79.12.02	ΟΙΚ 7912	89	m2	11,88	16,90	200,77	
62	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.37	ΟΙΚ 7936	90	MM	171,50	11,20	1.920,80	
63	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό (πλάτους άνω των 2,5 έως 5εκ)	ΝΑΟΙΚ Ν\79.37.1	ΟΙΚ 7936	91	μ.μ.	1,00	22,40	22,40	
64	Στεγανοποίηση Παραθύρων και Θυρών	ΝΑΟΙΚ Ν\79.38	ΟΙΚ 7938	92	TEM	3,00	10,00	30,00	
65	Θερμομόνωση ξύλινων στεγών με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.46.1Ν	ΟΙΚ 3504	93	τ.μ.	1,00	14,50	14,50	
66	Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\79.83.ΝΤ2	ΟΙΚ 7903	94	kg	161,00	6,00	966,00	
67	Τομή δομικών στοιχείων με τροχό	ΝΑΟΙΚ Δ\01.Ν	ΟΙΚ 2269	95	MM	14,00	1,00	14,00	
68	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.18	ΥΔΡ 6370	96	m2	1.278,84	2,60	3.324,98	
69	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα σφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	97	m2	137,37	53,60	7.363,03	
70	Φωτιστικό σώμα με σφαιρικό ή οβάλ κώδωνα τυπου led	ΑΤΗΕ Ν\8982.5.2	ΗΛΜ 60	98	TEM	1,00	40,00	40,00	
Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								104.128,69	104.128,69
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	120.610,81 21.709,95
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	142.320,76 21.348,11
Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									163.668,87 3.764,41
Άθροισμα ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									167.433,28 677,59
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									168.110,87 2.829,29
Σε μεταφορά									170.940,16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	Άθροισμα		170.940,16
	ΦΠΑ	17,00%	29.059,83
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		199.999,99
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ		200.000,00
	Εγκ. 36/13-12-2001		

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς
Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με βαθμό
Α'